

Trafikk
Toglederområde Øst

KONGSVINGERBANEN MIDLERTIDIG ENDRING I INFRASTRUKTUR SYSTEMTEST AV AUTOMATISK HINDERDETEKSJON PÅ 5 VEISIKRINGSANLEGG

Fra onsdag 8. november 2023 kl. 09.00 og inntil videre gjelder følgende:

Det gjennomføres en systemtest av automatisk hinderdeteksjon på følgende 5 veisikringsanlegg:

- Disenå (km 73,350)
- Sander (km 87,100)
- Gjermshus (km 109,430)
- Skotterud II (km 127,370)
- Magnor (km 133,060)

Nødanrop utløses automatisk om det detekteres hindring på planovergang med hinderdeteksjon etter at veisikringsanlegget er sperret og i kontroll. Nødanropet innledes med forhåndsinnspilt melding om at tog skal stoppe etterfulgt av årsak. Togleder tar styring i nødanropet etter gjeldende regler.

Jørgen Langhelle Pedersen
Trafikkdirtør