

Trafikk
Toglederområde Nord

**DOVREBANEN
STREKNINGEN FAGERHAUG – ULSBERG
MARKØYA PUKKVERK
ENDRING I INFRASTRUKTUR
OPPSETTING AV SIGNAL
ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSE FOR JERNBANENETTET
(SJN)**

Fra tirsdag 15. november 2022 gjelder følgende:

1. Endring i infrastruktur

- Sporsperre tilhørende Markøya pukkverk er erstattet med avledende sporveksel.
- Sidesporet er sikret med E-lås.

2. Oppsetting av signal

Signal 64A «Grensestolpe-/Innkoblingsstolpe» er satt opp for hovedspor ved km 449,960.

Merk: Når det skiftes ut fra sidesporet skal hele skiftet ha passert grensestolpen ved km 449,960 før nøkkel i E-lås flyttes fra samlelås «b» til samlelås «a».

Årsak: Sporavsnittet foran sporvekselen til sidesporet må i dette tilfellet være fritt.

3. Endring i strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)

Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN) del 2, pkt. 2.8 «Kontroll av oppkjørt sporveksel» er endret slik:

Banestrekning	Stasjon / område	Sporveksel
Dovrebanen	Markøya pukkverk	2

Andreas Unger Solheim
Trafikkdirktør